

Mpr nr. A047001 - - Dato : 18970623

Forfatter:

Emnegruppe: Bygninger

Tekst: Bygninger. Det gamle vaskeri og maskinhus er nedbrændt, der bliver opført nye.

SE NEDENFOR

047 - 001

Opførelse af Køkkenbygning
og Opførelse af særskilt Vaskeri.

264
—
1897

264
—
1897

52

264
—
1897.

Efter Hr. Borgmesterens Begøring af 9-d.
fremmendes kjendseligst

Koncept til Endsl. af 4 Sept. 1897 om Opførelse af
Maskinhuse,

da - da af 20 Dec. ang. ny Køkkenbygning
og særskilt Vaskerihus,

da - da af 30 Marts 98 om en Endring i
Byggeplanerne, bilagt Vesterens
Forslag og Situationsplan,
Juchtsen. 2 Skr. af 14 April med Bemærkninger
til sidstnævnte Forslag,

Koncept til Svar af 17 April med Afskrift af
Vesterens Skr.

da - Endsl. af 10 Aug. om Indløgning af
Varmeledning.

Indsættelsestallet, d. 21 Decbr. 1898.

Hed Fogtstykke

Abgørmalt

Hr. Borgmester Vestergaard

H. af d., Borgmester.

Anderseu & Christensen - Vadekerikhus -
Depositum til $\frac{1}{3}$ 1900 se Kassebogen
udg. LNo 2823.

Mikkelsen - Maskinhus
Depositum til $\frac{1}{3}$ 1900 se do udg.
LNo 2833.

De skempledte og med Kautionspantegning
foretagne 2 Tilbud ere leverede til Arkiv.
Bekken 287798.

Opførelsen af Vadekeribygning
og Maskinhus.

264
1897

Maskinbygningen + Arbejdshuset — 23770-49-
 Bronze i Maskinhuset 328.53
 Ribbeværre — — — — 840- - 1168-53-

hvor til kommer — alt — 24939-04-

~~for de~~ ~~bedrifter~~ ~~til~~ ~~Maskin~~ ~~gas~~ ~~og~~
 varmeledninger m.v., ~~der ikke~~
 til hvilke bedrifter ikke lader sig
 særlig opgive for maskinbygning
 og vedkommende.

1. ~~2 ind~~ ~~2 ind~~ dampmaskine med
 Højtryk (.20 ind. Kædestrøkt.) 3600-
 1 Dampfedejumper for Kæderne, med Stativ,
 Udsælg og chokering 490-
 Fundament for dampmaskine, Pumpe,
 Brandprøje — — — 2195-49-
 Pakningsøger for maskine og Pumpe 150-
 Varmtvandsbeholdere med Ribberis og Rør-
 system for Kraftdamp med chokering o.s.v.,
 samt en Koldtvandsbeholder ~~til~~ ~~til~~ 2430-70-
 Akselledning med Renseller, Rensskiver,
 Løst, Motorhopper og Styring med chokering 985-70-
 Dampsaender for Kedelanlægget med — — 450-
 2 Renselager med Spjæld og Tilbehør — 120-
 2 Kedelforplader af Smedegeren — 305-75-
 Geløndere i maskinhallen — 321-
 Sæklader over Rørgrave med opstilling 587-50-
 Sækl over Fødebrænd paa Fyreplassen 80-
 Elektriske Ringapparater for vandbe-
 holdere og Vadekeri m.v. 210-80
 1/2 Fyrkæm til den ene Kedel — 32-50
 Rengøring af Brandprøjtes med Eftersyn og chok. 314-
 — — 2 dampkedler — chokering af
 el. og opførelse af nyt Måleværk — 2074-30-
 Vand- og dampprøveling med Kæder og Tilbehør 1685-60-
 12433-34-
 16033-34-

den underjordiske Gang mellem Vadekeri- og
 Maskinbygning 3600-80-
 2 Brønde og Kæder — 165-24-
 Transmissionsdele i Gang — 767- - 4533-04-

En og 3^{de} dampkedel med 370-0 Kedeblade
 med Amatur og Inde. — 4120-
 1 Forplade for samme 250-
 Forlængelse af dampsaender med Ventil 250-
 Kobberis for Kedlen til dampsaender
 og Kobber-Foderis til damppumpe 300-
 Indmuring og Isolering — 680- 5600-
 5 Fæses

1^{ste} Dynamo med Elektromotor og 2 dobbeltvirkende
 de Pumpe til Rørg og Vandpumpning — 7700-


Kulogyl ~~til~~ ~~til~~ 650- ~~74~~-
 2 Kulogyl ~~til~~ ~~til~~ 360-
 Fundament til bølger og Cementbænk 65- - 1075-
 64
 167

Original til Drifts. for Rengøring = Andelen efter nummerering
 Begynder af 24 Aug. 1902.

Overlægen.

Kellers Aandssvage-Anstalt,
Brejning pr. Børkop.

315
Kjære Hr. Overlægen.
Jeg har den Ære at
om Opførelse af en Dampfædskeri her
til Anstalten. og jeg af Betydning her
anmoder om at skaffe. mig det Løn-
ladt jeg gives - nogle Oplysninger om Anstalten
Anstalten og Dampfædskeri. Derfor vil jeg
være den meget forbindende, om jeg for en
fødsel til Høst Løn - Fædskeri. Plæne. mig
Jatanne mig findes - samt en Overlægen om
højeste til Opførelse.

Med venlig Hilsen

Den erbedende

Chr. Lønn

H. Overlægen. Dr. med Hallager. P. af Dr.
Arshin Smitte. Anstalt

29/8 1902

264
1897

Vedlagt fremsendes en Omskrift
over Udgiften ^{officielt den Leds af de} og Anlaget af Amtslens
Dampvaskeri til Lige med
en Plan over Bygningen. Efter Afbe-
rygtningen vil de to Planer tilbage.

Bygningen
afleveret 29/8.

Lr. Prof. Overlone Keller

Brejning
Borkov St.

Vadskeribygningens Opførelse hos

Koder - - - - - 20871 K. 52 Q

hvor til kommer Udgiften ved Ind-
 ledning af Gas- og Vandledninger
 m.v., hvilke Arbejder ere udførte i For-
 bindelse med tilsvarende Arbejder til
 Maskinhuset, og der lades sig derfor
 ikke ~~regne~~ opgive, hvor meget der her-
 af medgaaer til Vadskeribygningen
 alene.

Vadskeribev. m.v. og Hovedbyg 18 ⁹³/₉₄

p. 817

19312 - 35

Renoveres anskaffet

1 Dampkølle (. Qlitten.)	2500.-	
Kørel og Transport	35.-	
Reoler og kont.	458.-	
2 Bædekar	975.-	
2 Luftholdere	640.-	4618 - "

2078 1902

264
 1897

Portuguese

an der Stadt d. d. 1. Januar 1886 in der Stadt
 d. d. 1. Januar 1886 in der Stadt
 d. d. 1. Januar 1886 in der Stadt
 d. d. 1. Januar 1886 in der Stadt

1	Speisen für Prospekt bei Julefesten	2	8
2	Weinschenke für den 1. und 2. Julefest bei d. d.	4	12
3	Schjörning für den 1. und 2. Julefest bei d. d.	3	12
4	do für den 1. und 2. Julefest bei d. d.	8	12
5	Jampod Mühle Wöley für Prospekt bei Julefesten	9	12
6	Jampod Mühle Wöley für Prospekt bei Julefesten	7	12
7	Paize für Villahen bei d. d.	6	14
8	Wiizing für den 1. und 2. Julefest bei d. d.	3	12
9	do für den 1. und 2. Julefest bei d. d.	20	24
10	Paize für den 1. und 2. Julefest bei d. d.	3	12
11	Schjörning für den 1. und 2. Julefest bei d. d.	8	12
12	Bögh für den 1. und 2. Julefest bei d. d.	1	8
Summa		70	114

Til Maskinhuse i Torregaarden med mekaniske

Indretninger saavel i det som i den nedbrændte
Vatkebygning er beregnet:

selve Bygningens - - - - - 15000 Kr.

Rejsning af Dampmaskine,
Kedler o. s. v. for det nævnte
Maskinhuse, Transmis-
sioner m. v. - - - - - 10100 -

Nye Vatkeapparater - 12130 - 37230 Kr.

Ny Vatkebygning - 37500 Kr.

Dampmaskine med
Kedel og øvrige Tilbehør
19950 - 57450 Kr.

Køkkenbygningens opførelse - 32000 -
ialt 89450 Kr.

Herfor Brandkadestats-
ninger c. - 53675 - 35775 -

I alt per Finansloven som forventet
Bevilling - - - - - 73005 Kr.

Hertil kommer Brandkadestatsning 53675 -
ialt - 126680 Kr.

+ Tilføjebevilling til Varmeapp. 2900 -
- Køkkenbyg. 16900 -
- Maskin- og
Vatkehuse 2100 - 21900 -
148580 -

Don Byrd

Fra Direktionen den 23 Juni 1898.

Det meddeles Dem hermed, at Direktionen har antaget deres Tilbud paa Opførelsen af en Maskinbygning her paa Anstalten med Betaling af 19625 Kr., hvilket Arbejde vil vore at udføre med Tilleg af Materialier i Overensstemmelse med de af Arkitekt Petersen udfordigede Tegninger og Konditioner samt Beskrivelse.

P. D. V.

Pontoppidan.

Herrer H. Andersen og C. H. Christensen
Aarhus.

Efter at de under g. d. har overtaget Køn-
tentionsforpligtelse for Herrerne H. Andersen
og C. H. Christensen med Tienge til opførelse
af en Maskinbygning her paa Anstalten, meddeles det Dem, at denne
Entreprise nu er overdraget hennede Herrer.
P. D. V.

Herrer H. Andersen og C. H. Christensen
Hr. Fogtwerksvej 1. H. Andersen
Villev "Fredebo" Aarhus. Aarhus.

Fortegnelse
over hvad der i Maarts Maaned 1876 er udbetalt af
Konto VIII^a Bygningers Vedligeholdelse.

		Kr.	Sk.
1	J. Carlsen for Tømmerarbejde - - - - -	9	32
2	do do - - - - -	9	32
3	do do - - - - -	11	65
4	Scharu for Skorstenensrenovation - - - - -	39	97
5	Hansen for 2 Pumpespande - - - - -	6	.
6	Meyer for Latrinbrønde - - - - -	31	98
7	J. Carlsen for Tømmerarbejde - - - - -	4	66
8	Mødem for Tømmermaterialier - - - - -	140	.
9	Christensen for Vinduesgittere - - - - -	2	35
10	Chr. Christensen for Støbegods - - - - -	44	67
11	Rasmussen for Malning af Vinduer - - - - -	5	40
12	Juul for Lins. Brædd m.v. - - - - -	25	21
13	Hahn for en Kiste Glas m.v. - - - - -	64	5
	Sæl	394	58

Fra Direkt. den 23 Juni 1898.

Det meddeles dem herved, at Direktionen
har antaget deres Tilbud paa Opførelsen af en
vaskeribygning her paa Anstalten med Beta-
ling af 17567 Kr., hvilket Arbejde vil være at
udføre med Tillog af Materialier i Overens-
stemmelse med de af Arkitekt Petersen udfor-
digede Tegninger og Konditioner samt Beskri-
velse.

G. D. N.

Pontoppidan.

Hr. Tømrermester H. F. O. Mikkelsen

Aarhus

Efter at de under G. D. har overtaget Kautionsfor-
pligtelse for Hr. H. F. O. Mikkelsen med Tilsagn
til opførelse af en vaskeribygning her paa An-
stalten, saafremt dette Arbejde overdrages ham
i Tjeneste til ham derom indgivne Tilbud,
meddeles det dem herved, at denne Entreprise
nu er overdraget Hr. Mikkelsen.

G. D. N.

Pontoppidan

Herr Jacoben & Petersen

Aarhus.

Fortegnelse

over hvad der i Februar Maaned 1877 er indbetalt af
Konto VIII b Maskin - Gas - Vand - og Kloaker mv. v.

		Kr. ø	
1 J. Carlsen for arbejde ved Kloaker mv. v.	—	7	95

Tanfrem

Efter at Opførelsen af en Maskinbygning
for Lindsøgaardstallerne ved Aaskov ~~er~~ overtra-
get Herrerne N. Andersen og C. N. Christensen
i Aaskov i Henhold til deres derom i Overens-
stemmelse med Konditioner indgivne Tilbud
med en Betaling af 19625 ^{arklæber} Kr., ~~isidestaa~~ Under-
tegnede herved, ^{at isidestaa} som Kautionsist og Selvsigt-
ner for, at de nævnte Entreprenører opføre be-
meldte Bygning paa Konditionensmessig
Maade, samt uden Begrændning saavel
for det Tab, Aantallerne maatte lide, som den
Erstatning, Aantallerne maatte have at fordrø,
paa Grund af eventuel Misligholdelse
af Konditionerne fra Entreprenørernes
Side.

I Tøjeme altilfælde anvendes den
hurtige Retforfølgning efter Fr. 25 Jan. 1828 og 98.
Retforfølgning.

Aaskov, den

Fortegnelse

^{over}
Tilbud

^{for}
Opførelsen af Skolehus og Vatskeribygning,
aabnede 14 Juni 1898.

Nr.	Den Bydende	Maskin- hus.	Vatkeri- bygning	Tilsammen
1	M. Rasmussen	22897 K.	21234 K.	44131 K.
2	Chr. Andersen	23284 - 38.	20994 - 27 q.	44278 - 65 q.
3	R. Nielsen	21647 K.	21163 K.	42810 -
4	R. P. Rasmussen	23509 -	21719 -	45228 -
5	P. Christensen	22867 -	20453 -	43320 -
6	J. Christensen	23670 -	21880 -	45550 -
7	J. Chikkelsen	23160 -	21211 -	44371 -
8	H. Andersen & E. N. Christensen	19625 -	17653 -	37278 -
9	P. Pedersen	23669 -	22469 -	46138 -
10	B. Pedersen & R. P. Frederiksen	26275 -	24968 -	51243 -
11	H. F. O. Chikkelsen	19900 -	17567 -	37467 -
12	R. A. Koik	21738 -	21129 -	42867 -
13	Tandrup & H. Nielsen	21860 -	20960 -	42820 -
14	P. Bendiksen	23438 -	21816 -	45254 -
15	H. Lystrup	23640 -	21842 -	45482 -
16	H. Jensen & Søn	23949 -	20749 -	44698 -
17	H. P. Jensen, J. Nielsen	23958 -	22460 -	46418 -
18	B. Thomsen & Søn	26448 -	21553 -	48001 -
19	F. Olsen		22048 -	
20	F. W. Perov	22871 -	20944 -	43815 -
21	A. K. Lorenzen, A. Laurzen	22932 -	21990 -	44922 -

Annahme
mit Trebjoeker
Marken. Wadereri.

Stakil
Lige. runde

23345 Kr.	20678 Kr.	je Löt.al.	383 q
23880.96 q.	20834.64 q.	4 Kr.	4.50 q.
22757 Kr.	21454 Kr.		
24773 -	22737 -	3 1/2 -	3 3/4 Kr.
23807 -	20581 -	3 1/2 -	4 1/4 -
24510 -	22046 -	3 1/2 -	4 1/4 -
23960 -	21211 -	5 -	5 3/4 -
21565 -	18953 -	4 -	5 -
÷ 500 -	oz ÷ 300 - für Hölzling.		
24982 -	23013 -	3 1/2 -	3 3/4 -
26733 -	25182 -		6 Kr.
+ 3020 Kr.	÷ 800 Kr. für Hölz...	3 1/4 Kr.	- 3 Kr. 60 q
22848 -	21421 Kr.	3 1/2 -	4 1/4 Kr.
24413 -	22066 -	3 1/2 -	4 1/4 Kr.
+ 912 Kr.		kele Stakil	954 Kr.
24353 -	21167 -	Löt.al.	5 3/4 Kr.
25158 -	23060 -		3 1/2 -
27067 -	22006 -	3 Kr.	3 1/2 Kr.
	22518 -		4 1/4 Kr.
23830 -	21310 Kr.		3 - 35 q.
+ 1500 Kr.		3 3/4 Kr.	4 1/2 Kr.

Beskrivelse over

Arbejderne ved Opførelsen af en ny Maskinbygning
samt en ny Vaskeribygning
for
Lindsygeanstalten ved Ræhus.

I Almindelige Bestemmelser.

Tilbudet. Tilbudet maa være specificeret for hver Bygning for sig, og maa indeholde Enhedspriser for de væsentligste Arbejder. Forstøkket Tilbud maa endvidere medfølge over hvad Træfælkelag med Gulv, Forstøkkling med Inds samt Indskud med der vil koste i Maskinbygningen og i Vaskeribygningen paa de Steder, hvor der i Tegningen er anført Jernbjælkelag med Stølvænger. Jernbjælker og Stølvænger anskaffes af Anstaltens Direction og ere Entreprenørens Tilbud uvelegkomme, hvorefter Anbringelsen af disse tilligemed Leverancen af Underlagsplader, Ankere, Bolte, Skruer, Torn, Spiger etc. samt alle Paasætninger, Tilpasninger etc. paatrives Entreprenøren. Indmuring af Kjedler og Arbejdet ved Forbindelseskanaler under Jorden, Guldegrundledninger, Vand og Gasledninger ere udenfor Licitationen, hvorefter det paatrives Entreprenøren at afrette Huller i Murværket og formure disse efter Ledningernes Anbringelse. Prover af Mørtel m.m. maa fremlægges.

II Murararbejdet.

Fundamenter. Fundamenterne lægges i den Dybde og i de Dimensioner Tegningerne angive. Dog har Entreprenøren uden Vederlag at forstærke disse saafremt det ved Udgravningen maatte vise sig nødvendigt.

Beton. Fundamenterne støbes af Beton indtil c. 6" under Jordlinien. Blandingen af Beton skal være 1+3+6 skaaede Kampeskjærver, der maa være rene og ikke større end 2" i største Kuglediameter. Betonen støbes i Formkasser i Lag paa ikke over 7" a 9" Højde og som aftrappes. Gruset skal være rent og stridt, og Cementen af bedste indenlandske Fabrikat. Fundamentpillerne for Stølvængerne støbes af Beton, den bærende Flade 4 □ Alen.

Murværk. Murværket opføres i Henhold til Tegningen, og hvor der er angivet hul Mur opføres denne med compacte Bindere, hvis

ene Ende er dyppet i Asphalt forinden Anbringelsen. Den hule Mur i Vaskeribygningens Nordside skal holdes som $4\frac{1}{2}$ " aabne Kanaler med Røhringer foroven og fornedet saavel indvendig som udvendig og Kanalerne berappes og afstøres indvendig. Anbringelsen af Ventil, Rister etc. paahviler Entreprenøren, hvorimod Leverancen af disse er udenfor Tilbudet.

Isolering af Murværk. Overalt gennem Murværket lægges et Isoleringsslag c. 2 Tomter over Jordhøjden. Isoleringen skal bestaa af inprægnet Isoleringssilt. Alt Murværk, der er under Jorden, berappes med Cement paa den mod Jorden vendende Side, og Murværket maa her være opført i en Blandetblanding af lige Dele Kalk og lige Dele Cement, hvor der ikke er forlangt Beton.

Polering af Mure og Hvelvinger samt Loft og Bræddeskille rum. Alt indvendigt Murværk pudses og filses, kun i Maskinrum og Kjedelhus samt Vaskerhus filses ikke, hvorimod Væggene forsynes med blankt Murværk som glatte Baand og lignende paa den rae Side i Maskin- og Kjedelhus og glattes i Cement i Vaskerhuset, men ligeledes med glatte murede Baand som Decoration. Alle forskallide Loft og Trappeløb samt Bræddeskille rum røres, pudses og filses. Skjelderens pudses paa Bjælker og Indskud, Traad og Pøm, der skulle være galvaniserede, skal holdes højst 5" Afstand imellem hinanden indbyrdes.

Kalkning af Kalkfarve. Alle Loft og Hvelvinger kalkes, og samtlige Vægge undtagen i ovennævnte Rum kalkfarves.

Berappning og Kalkning Væggene i Maskinhusets Skjelder samt Gaale og Skorstene over Hanebaand og paa Loft berappes og kalkes.

Her paa Indskud. Der lægges her paa Indskud overalt i Træbjælkelag og Gulvunderlag. Heret skal være rent og ikke for fugtigt og slammes godt.

Facader. Bygningerne opføres i det ydre i Lighed med Anstaltens øvrige Bygninger af grå Mursten med røde Baand og Profil. Der samt Inds i Blandinger, men fuges i Facaderne og Gaale, hvad ikke er Tilfældet for de fleste af Bygningernes Vedkommende. Fugerne maa uateradsses omhyggelig og udvandes forinden Fugningen, der skal være med fløde skærne Fuger, og Fugernörtelen skal bestaa af halv Kalk og halv Cement. Der maa ikke fuges før det indvendige er færdigt, og ikke tidligere end i September.

Belægning I Maskin- og Kjedelrum samt i Vaskerummet lægges et 5" tykt

Materialet: Materialet skal være af svensk Træ og af bedste Kvalitet og fuldstændig tørt, frit for Ridsler, Knaster, fide Steder, Fliser, Marvsjører eller blaa Spint.

V. Blikkenslagerarbejdet.

Renderne Renderne oplægges af c. 12" tilskåret Zink, Plade N^o 13, og forsynes med en Traad i Kanten. Rendejernene skulle være solide galvaniserede Rendejern forsynede med Krampe og 2^{de} Løm og anbringes i indbyrdes Afstand fra hinanden af højst 1 Alen.

Nedløbsrør. Samtlige Nedløbsrør skal være 3 1/2" i Diameter og af Plade N^o 14. Rørstifterne skal være galvaniserede og skal holde Røret mindst 1" ud fra Muren og forsynes med Oplukke og påsøddede Kuser. Afstanden mellem Hefterne maa ikke være over 3 Alen.

Skotrender. Skotrenderne lægges af Plade N^o 14, og der anbringes Zinkindskend overalt, hvor lodrette Flader støder til Taget.

Rensning. Alle Render renses forinden Bygningen afleveres.

VI. Jernstøberarbejdet.

Renselaager. Der leveres og anbringes de fornødne Renselaager til Skorstenene med Undtagelse af Røgenskorstenen.

Tagvinduer. Der indlægges 17 Stk. 6 Alens Tagvinduer og 4 Stk 4 Alens Tagvinduer i Maskinbygningen, og 20 Stk 6 Alens og 5 Stk 4 Alens Tagvinduer i Vaskeribygningen. Alle med hvidt 3^{de} Kvalitets Glas i Ruderne.

Skorstensdækplade. Der anbringes støbte Jernplader med støbt Kant i Røret paa alle Skorstenspuer.

VII. Malerarbejdet.

Oliemaling. Samtlige Vinduer og Døre samt Tagframspring og Tagvinduer oliemales 4 Gange indvendig og alt indvendigt Træværk 3 Gange, Grundmaling indbefattet.

Fernisering. Samtlige Bræddegulve i Maskinmesterens Lejlighed, Fyrtøderens Kærelse, Trappetrin og Gange samt alle Bræddegulve med Gange og Trappetrin i Vaskeribygningen ferniseres 3 Gange og lakeres. Alle Hæmme ferniseres paa den mod Muren vendende Side.

Oliemaling af Trapper m. m. Trapperange, Stødttrin samt Rækværk oliemales. Kjøkken og Spisekammerindretninger oliemales 3 Gange. Al Oliemaling skal være fuldkommen dækkende, og der maa ikke, hvor Farven skal være mat, være blanke Steder, og hvor Farven skal staa blank, være matte Steder. Jernbjælker, der ere synlige, samt Jernsøjler oliemales efter forinden at være malmmalede med egte Rønfarve.

VIII. Herseilte Bestemmelser.

Herligt Tilbud. Ligesom det bliver bestemt, at der i Stedet for Jernbjælker med Hvelvinger i Bjælkelagene, skal anvendes Træbjælker, skulle disse i Maskinrummet være 9" x 9", i Kjedelummet 7" x 7" og i Vaskeriet 9" x 9". Bjælkelagene forsynes med 2^{de} Sort Gullandske Fyrrebord til Gulv samt Forskalling og Indskud og Hvirlefter som det øvrige. Jerndragere og Søjler forblive uforandrede.

Herpaa gives et særligt Tilbud saaledes, at det kan ses, hvor meget der sparaar for Hvelvinger m. m., og hvor meget det forøges for Bjælker, Forskalling og Gulv, Indskud medder og Indsætte.

Hegn. Der anbringes et Hegn af Stakit, c. 80 Alen rundt Stakit og c. 175 Alen lige Stakit med lægger. Det skal være c. 3 Alen højt og bestaa af 5 1/4" x 2 1/2" høvlede lægter med 3 Stk. 2" x 5" køsholt og høvlede og affasede 5" x 5" Stolper for hver 3 1/2" og som i Jorden forsynes med Kedsod og indsmøres omhyggeligt med Carbolium.

Hegnet oliemales 4 Gange, Grundmalingen indbefattet. Herligt Tilbud paa dette Hegn maa ledsage det øvrige Tilbud saaledes at dette kan betales efter løbende Alen.

Aarhus i Juni. 1898.

Ludv. A. Petersen.

H. F. O. M. M. Nielsen N. Andersen & N. Christensen

Betonlag med en Blanding af 1+4+8 Granitskjerter, - og som den
øvrige Beton, - og forsynet med et 1" tykt Stådelag bestående
af 1 Del Cement og 1 Del Sand. Kjelderogulvet samt Grunden
under de øvrige Gulve dækkes med et 4" tykt Betonlag i Blanding
af 1+4+8 (haarde Murstensskjerter). Betonen i Maskinmesternes
Kjelder belægges med et 1" tykt Stådelag som ovenfor angivet.
Tørrestuegulvet over Vaskeriet lægges af Beton i en Højde af 2"
(og derover) over Hvalvingernes Top og belægges med et 3/4" tykt
Asphaltnag. Betonen skal have en Blanding af 1+4+8
(haarde Murstensskjerter) Gulvet over Hvalvingerne udlægges med
Beton og forsynes med 1" Stådelag.

Kalk. Der anvendes Kalk fra Faxe, Glavød eller Bjersland.

Murgræs. Der anvendes rent sticht Murgræs frit for Blanding af Ler og Saltvand.

Skifermaalhonke. Under alle Vinduer og Vinduesblandinger anbringes 1/2" tykke Isal-
banke, der maa 2" gaa under Underkarmtræet. Skiferpladerne maa
være rive paa Bagsiden og anbringes forvarligt nedlagt i Cement.

Taget. Taget dækkes med røde Teglsten af bedste Kvalitet.

Underlags-
piller. Under Underlagstrimmeret anbringes de fornødne Underlagspiller
med ikke over 3 Toms Afstand fra hinanden.

Granit-
trappetrin. Der anbringes Granittrappetrin (finthugget) for alle Yderdøre
samt til Nedgangen til Kulkjælderen fra Hødelmuset,
hvilken sidste endvidere forsynes med 8" brede Bænksten paa
Langemurene fladt med Gulv og med et Toms Højde.

Betonrin. Nedgangene fra Maskinhus og Vaskerhus til den underjordiske
Forbindelseskanal lægges af støble Betonrin med Honnir belagte
med fastgjorte 1" Lægeplanker noget bredere end Trinet og
afrundet som almindelige Trin alt efter nærmere Afstale.
Klodserne, hvori Egetrinet fastskrues, kunne være af jern-paine,
der faststøbes i Trinet. Skruerne maa være Messingskrues.

Vindues- og
Døraabninger. Over Døraabninger i 1/2 Toms Mur anbringes 4" Lægeplanker
samt en Toms Buestik. Døraabninger i 1 Toms Mur forsynes
kun med et en Toms fladt Buestik.
Der indmures flade Træstykker i Fugerne til Befæstelse af
Karme i Vindues- og Døraabninger, 2 Lk i hver Vinduesside,
3 Lk i hver Dørside.

Lystkasser. Foran Skjoldervinduerne i Maskinbygningen anbringes nittede Lystkasser, 1 Ben i Høkke og buede mod Jordviden, bespændte med Cement og med Betongulv med Fald til Afløb.

Nedbygning. Det sidste Tag til HverSide af Indgangspartiet til Anstalten nedbygdes som angivet paa Situationsplanen.

III. Tømmerarbejdet.

Tømmeret. Tømmeret skal være af godt, sundt, kjernetfuldt sydøstøst Fyrretømmer, frit for Barkslag, Raad, store eller løse Knuder, formeget blaa Spint eller for stor Vankant.

Gulvbræd. Til Gulve anvendes usigtede smukke Gullandsk og sydøstøst Fyrrebræd, der hver efter sin Art skal være til Begrebets "god Høimandsvare".

Bjælkelag. Bjælkerne i Maskinhuse og Vaskeribygningen skal være af 8" x 9" Tømmer.

Skurlegter. Skurlegter skal være af 4" x 4" krydskaaren Tømmer.

Øgeklatser. Bjælkerne hviler paa Skurlegter over 14" x 3 x 4" Øgeklatser.

Gulvunderlag. Underlagstømmeret skal være af 6" x 6" Tømmer.

Tagværkstømmer. Spær og Hanebaand samt Ræ, Fodstykker, Rem og Stolper i Tagværk og Tjempel skal være af 6" x 6" Tømmer. Tjempelbaand

Elevator. 6" x 6" og Tønger af 3" x 5" Tømmer. Elevatorstolperne skal være af 6" x 6" saavel som de fornødne Træforbindelser.

Gulve. Gulve af hørlede og pløjede 1 1/4" x 6". 1^{ste} Sort Gullandsk Fyrrebræd i Fyrboderens Værelse, samt i Hjortek, Lisekammer, Gang og Sigtekammer i Maskinbygningen, de øvrige Bræddegulve i samme Bygning skulle være: i Maskinmesterens Stofhynde 1^{ste} Sort sydøstøst Fyrrebræd, paa Loftet over Hanebaandene sammenteds 2^{de} Sort Gullandsk Fyrrebræd.

Vaskeribygningen. I Vaskeribygningen lægges der 1^{ste} Sort Gullandsk Fyrrebræd til Gulv i hele Anlæggen med Undtagelse af Vaskeriet. Paa Loftet lægges der overalt 2^{de} Sort Gullandsk Fyrrebræd undtagen i Forrestuen, hvor der, saafremt der bliver Høvlinger som angivet, skal være Betongulv. Overalt paa Hanebaandene skal der lægges hørlede og pløjede 1 1/4" x 6" 2^{de} Sort Gullandsk Fyrrebræd.

Forstalling og Bekledning. Loftene i Maskinbygningen forstalles overalt, hvor der ikke er Jernbjælke, saavel under Hanebaandene i Gangen, paa Loftet og i Fyrboderens Værelse. I Vaskeribygningens Forrestue paa Loftet bekleddes Tagiderne med 5/4" x 6"

kølet og pløjet Fyretues Skillerumsbord. Samtlige øvrige
loftsrum forkalles Fagsiden samt loftet med 1" x 5" Forkallingsbord.
Lofterne i Sneetagen med Undtagelse af Vaskeriet forkalles med
Bredde 1" x 5" Forkallingsbord. Samtlige Brudestillerum opføres af
Skillerum 1 bag lodretstående 5/4" x 5" spaltede Skillerumsbord beklædt med
1" x 5" skaatslillede spaltede Forkallingsbord. Alt Forkalling
maa spalles forinden Anbringelsen og hvert Brædt maa
holdes 1/2" fra de øvrige. Bagsiden af Trapperne skal for-
kalles mellem Vangerne med 3/4" x 5" Forkallingsbord.

Trapper. I hver af Bygningerne anbringes en Trappe til loftet,
bestaaende af 2 1/2" Trin og Forvanger samt 1 1/2" Bagvanger og 1"
Hodtrin, og forsynede med Rækværk af Fyretues Kaanuliste
med 5/4" Rundstøkke til Balustre. Til Forbindelse af
Lofterne anbringes der endvidere 3 maa Trapper uden
Rækværk, Trin og Vanger af 2" Planker og 1" Hodtrin.

Indskud. Mellem alle Træbjælker og Gulvunderlag anbringes der 1" x 6"
Indskudsbord paa 1 1/4" x 2" skaarne Legter, der paasømmes
Bjælkerne med 3 1/2" stærke Løm.

Lagtning. Taget lægges med 1 1/2" x 2 1/2" skaarne lægter, og der indskjæres
for samtlige Tagvinduer. Afstanden mellem lægterne
paa Taget efter nærmere Aftale.

Tagremspring. Spærrene købles og udveifes i Tagfjerrspringet, ligesom
Tagbeklædningen her købles.

Kølet. I Vaskerummet er angivet et Rum til Værksted, det
Skillerum opføres af køllede og pløjede 1 1/4" Brædder i. 4 Renshøjde.
Fugerne beklædes paa begge Sider med 3/4" brude beklæde
kister, og Skillerummet forsynes til begge Sider med
Gesimsbrædt og en mindre Gesims samt beklædt Fodbrædt,
alt efter nærmere Aftale. Et Fyldningspanel med Gesims og Loft
samt et dri indrettet Skab med Læger anbringes om Trapper i Spisestuen.

Ankere. Hver 3^{de} gennemgaaende Bjælke forsynes i begge Enden
med et 16" langt 3/8" x 5/4" Anker med et 1 1/4" x 3/4" x 1" Forankud.
Ankeret forsynes med Kæmpe og 2^{de} Løm med afstreggede
Spidser. Spær og Gavlbjælker forsynes hver med 3 Løm.
Sideankere. Alt af godt nyt søm og jern, der dyppes
i Kulfjere, medens jernet er varmt.

Tremnegulo. I Vaskeriet lægges et af 2" Planker forfærdiget Tremnegulo.

Lyskasser. Der anbringes hvidt Lyskassepanel forlænde 6 Stens Tagvinduer

Isolering. Alt Træværk, der kommer i Berøring med Murværk, der formues, stuyges omhyggelig og gentagende gange med Carbolineum.

Spisekammer
og
Kjøkkenindretning efter nærmere Aftale.

IV. Snedkerarbejdet incl. Beslag og Glas.

Vinduer. Karmene skal være af 5" x 2 1/2" Planker med 2 1/2" x 1 1/2" Ramme, alt af marvskaaen Træ. I Vaskeriet anbringes Egens Bundstykker i Karmene. Hvert 1 1/2" Tilvækning til Bundstykkerne.

Døre. De udvendige Døre skal være af 8" x 2 1/2" Karmtræ med 2" Planker til Ramme og udføres i det væsentligste som de ældre Døre paa Anstalten. Bundstykkerne skal være af Egtræ. De indvendige Døre skal i Betælsen samt paa Loftene være af 1 1/2" Ramme og med 1 1/2" Karmtræ i Bræddestrum og 2" Karmtræ i Mureg. De øvrige indvendige Døre i Huftagen i begge Bygninger skal have 2" Planker til Karm og til Ramme, og Karmenes Bredder skal være lig Skillemaststykkerne. Omkring Dørene anbringes 5" kehlde Indfatninger saavel paa de indvendige Døre som den indvendige Side af de udvendige Døre i Huftagen. Paa Loftet anbringes 4" kehlde Indfatninger om Dørene. Til Befæstelsen af Vinduer og Døre leveres 8" x 4 1/4" Trækeiver af en Fuges Tykkelse, 2 Stk til hver Side af Vinduer og 3 Stk til hver Side af Dørene.

Glas. Der anbringes udsøgt hvidt 3 Kvalitets Glas i alle Ruder. I Entrédøren i Maskinmesterens Lejlighed anbringes dobbelt fransk Glas.

Beslag. Beslaget skal være af godt nyt svenske Jern, støbt og smidd forarbejdet. Der fremsendes Prøver af Beslaget som man vedlægges Tilbudet paa Forlæggende. Låsene skulle have forskellige Nøgler efter Directionens nærmere Bestemmelse.

Fodpanel. Der anbringes 7" x 1" kehlet Fodpanel med en 2 1/4" kehlet Fodliste overalt undtagen i Gange, Spisekammer, Kjøkken, Sovekammer, Køtsverelse og Gang samt Trappereposer samt køtsrum i Vaskeribygningen, hvor der kun anbringes et 4 1/2" højt kehlet Fodbræst. I Vaskeriet anbringes ikke Fodpanel.

Konditioner

for
Opførelsen af en nye Maskinbygning samt en nye Vadskenbygning.
henhørende til
Sindssygeanstalten ved Aarhus

Entreprisens
Omfang

Materialier

og
Arbejdets
Udførelse

1.
Entreprisen indbefatter alle de Arbejder som maatte være fornødne til Bygningens fuldstændige Opførelse i Overensstemmelse med Tegninger og Beskrivelse, og med Tillæg af alle Materialer af hvad Art stannes kan som maatte være nødvendige for Arbejdets Udførelse, herfra dog undtages Leverancen af Jernbjælker og Sæleringssten til Murværket mellem disse i Hjørnerne; og ~~Confessionerne til Fæstning af Bjælker~~; hvilke Dele anskaffes af Anstalten selv.

Materialierne maa i alle Henseender være af særdeles god Kvalitet, og alle Arbejder maa være smukke og godt udførte.

Tilsynet

2
Tilsynet føres paa Sindssygeanstaltens Vegne af Architect Luitvig Petersen af Aarhus eller i Tilfælde af Forfald af den af ham dertil beskikket Assistent.

Arbejdernes og Materialernes Anlagelse beror paa Tilsynet. Hvad der af dette Kasserens maa strax erstattes af andet til Betingelserne svarende Arbejde eller Materiale.

Tilsynet har Ret til at foretage enhver som helst Undersøgelse som det maatte anse fornødent og maa have ubetinget Adgang til enhver Deel af Bygningen.

Udfører en Undersøgelse at en Deel af det udførte Arbejde maa nedbrydes, gæve opbrydes, eller liggende, kan Entreprenøren ikke forare nogen Godtgjørelse herfor naar Undersøgelsen udsiger at den er begrundet paa Feil fra hans eller hans Folks Side. I andet Fald godtgøres han de med saadan Undersøgelse forbundne Udgifter i Henhold til deri hans Tiltid for liggende Arbejder opførte Priser.

Det er en Betingelse at Sindssygeanstaltens Direction og Forvalter har ubetinget Adgang til enhver Deel af Bygningen.

3.

Forandringer
og
Tillægsbetaling

Saafrukt der efter Kontrakten Afslutning maatte blive foretaget Forandringer i Byggeplanen, er Entreprenøren forpligtet til at indgive Sæddanng Endringer paa Tilsynets Anmodning, imod at han, saafrukt disse foranlediger mere Arbejde eller Tilleg af flere Materialer end efter den fremlagte Plan, herfor erholder en passende Godtgjælselse i Forhold til det hans Tilbud indeholdte Pris for lignendes Arbejder eller Materialer.

Uden saadan Begjæring fra Tilsynet, der for væsentlige Forandringeres Vedkommende afgives skriftlig, maa ikke afvises fra Byggeplanen og vil intet Tilleg kunne erholdes for fornødlige Extraarbejder. De nævnte skriftlige Begjæringer maa derfor vedlægges eventuelle Extraregninger.

4.

Orden paa
Byggepladsen
og
Skadeserstatning

Entreprenøren maa paalægge sine Folk at holde sig de Bestemmelser efterretlige som Overlegen eller Forvalteren maatte give med Hensyn til god Orden paa Byggepladsen især i deres Forhold overfor Sindssygeanstaltens Patienter.

Enhver Arbejder som ikke iagttager disse Bestemmelser eller som paa anden Maade viser upassende eller usømmelig Opførsel, kan af Tilsynet forlanges fjernet.

Enhver Skade der af Entreprenøren foranlediges paa Sindssygeanstaltens Ejendele maa han erstatte og vil den ved Afhjælpningen af en saadan Beskadigelse forbrændte Udgift kunne tilbageholdes ved Udbetalingen af hans Tilgodehavende.

Entreprenøren maa enten selv være tilstede paa Byggepladsen og lode Arbeidet, eller i andet Fald hertil have en Formand med Bemyndigelse til i alle almindelige Tilfælde at forhandle med Tilsynet og modtage Betædet.

Valget af Formanden beror paa Tilsynets Aukagelse og dette kan fordrø en udielig eller u efterretlig Formand fjernes og erstattes af en anden.

5

Sikring
mod Tab ved
Forskjælligt

Entreprenøren maa foregne Regning sikre sig imod de Tab der mulig for ham kunne forulediges ved Uveir, Ild, vand, eller paa anden Maade inden Entreprisen er fuldstændt afleveret og aukaget.