J. FRICHS EFTERFØLGERE
MASKINFABRIK OG JÆRNSTØBERI
AARHUS - DANMARK

TELEGRAMADR.: FRICHS
TELEFON NR. 64 & 930

AARHUS, d. 16/7 1904

II.

se, saaledes at der til Rensningen kan anvendes kraftigere Redskaber.

Bekostningen ved dette Arbejde er paa Overslaget ansat til Kr. 1500,oo.

For Kedelanlæget har det artesiske Vand haft den samme Ulempe med forøget Stenafsætning, hvorfor der foreslaas anskaffet en Vandrenser til at bevirke Fjernelse af Kalksaltene, forinden Vandet sættes paa Kedlerne.

Med Højagtelse

J. Frichs Efterfølgere

H. Vesteen

Afskrift.

Bilag C

Afskrift

Bilag D.

Budgetforslag 1905/06.

Fra. S. Fricks Efterfl. Aarhus 12/7.1904.

Hr Forvalter Lund.
Aarhus Sindssygeanstalt, Aarhus.

Hermed undlade vi ikke at fremkomme med Forslag paa følgende.

a.

1 Stk. ny Vatskemaskine, 800 m/m. Cylindertvermaal, Cylinderlangde 1100 m/m. med komplet Armatur. Rumindhold af tørt Tøj 110 Kilo ad Gangen.
1 Stk. Ludtræk og Ledning for Luden i Forbindelse med det bestaaende System,
1 - Remskive til Hovedakslen samt 2 Drivremme, Rørledninger for Damp og Vand samt Opstilling og Montering incl. alt Murer- og Malerarbeide - 2910 Kr. - ø.

b.

1. Fødevandstrenser, forsynet med automatiske Apparater for Rensning af ca. 4000 ø Fødevand til Dampkedlen pr. Time, incl. Murerarbeide og Montering - - - - - - 1760 - " -
1. Staaende Dampfødepumpe til Fødning af Kedlerne. Ydeevne ca. 6000 Liter pr. Time, incl. Indmaal og Montage - - - - 1230 - " -

c

1 Rørsystem afsøbte, glatte Flangerør, 4" Lapning, til dusultans Varmtvands-beholder, monteret paa Plads, færdig til Drift - - - - - - - - - - 1500 - " -

S. Fricks Efterfl.

Afskrift.

Bilag C.
Budgetforslag. 1905/06.

Aarhus Sindssygeanstalt.

					Kr.	Ø.
		Bilag til Forslag til Bygningsarbeider i Finansaaret 1905/06				
		Overslag vedrørende Post. 1.2.3.4 og 5.				
		1. Moredistandsættelse af 2 Patientafdelinger.				
		Murarbeide ved Forandringer og Reparationer paa Vægge og Loftet med Materiale		2200 "		
		Tømrer- og Snedkerarbeide ved Reparation af Døre, Vinduer, Fodlister m.m. Fremstilling af Gulve, Levering af Skabe med fornødent Træmateriale, Glas og Beslag		2400 "		
		Ovnsotterarbeide med Reparation eventuel Fremstilling af Kakkelovne, Komfurer og Pudske . .		200 "		
		Malerarbeide		1200 "	6000 "	
		2. Slidtrin paa Trapper.				
108	Stk.	Trin at forsyne med Træforkant og Linoleums Slidtrin med Zinkskinner	4,50	486 "		
9	Stk.	Udtrin	3,00	27 "		
210 □	Al.	II Sort Bræddegulv paa Repose	1,10.	231 "		
210.	Al.	Linolium	1,50	315 "		
		Fodlister at optage, reparere og paany anbringe		21 "	1080 "	
		3. Ommuring af 2 Gavlspidser.				
		Stillads		175 "		
100 □	Al.	1½ Stens Mur at nedtage og paany opmure i Cementmørtel med Tillæg af Materiale . . .		500 "		
		Udbedring af tilstødende Tagværk, Tag og Skodrende		100 "		
		Fugning og Afdækning m.m.		125 "	900 "	
		4. Indretning af en Kældergang m.m. for Madtransport til Vindeafd. M. og K.				
2	Kb. Favn.	Jord at udgrave og kørekøre . . .		30 "		
		overføres -		30 -		

			Kr.	Ø.	Kr.	Ø.
		overfork	30	"		
		Gennembrydning og Eftermuring af 2 Ydermure med Tillæg og Materiale:	150	"		
22	lb. dl.	Granittrappetrin at levere og henlægge	154	"		
20	"	do at omlægge og tilstøbe	80	"		
		Støbning og Afpudsning af Vaugemure	100	"		
11	"	Dæksten at levere og henlægge - -	60	"		
14	"	Røkvæk om Kældertrappen . . .	125	"		
		Reparer ved Kældertrappen og afløb -	60	"		
		Fortøng med Randsten	100	"		
		Tradhegn og Laage	60	"		
		Udvendig Trætrappe af Pitchpine 8 Trin og Repose	150	"		
		Forandring af gl. Trætrappe . . .	50	"		
2	Stk	Udvendige Døre	80	"		
		Malerarbejde	26	"	1225	"

5 Opførelse af en ny Smedie

		Grundudgravning og Fundering . .	225	"		
		Murarbeide (Materiale og Arbeidslon)	1450	"		
		Tømrerarbeide, do. - do. . . .	300	"		
		Snedkerarbeide med Glas og Beslag . .	240	"		
		Smede og Jernstøberarbeide	160	"		
		Blikkenslagerarbeide	60	"		
		Vandindlæg	100	"		
		Malerarbeide	30	"		
		Regulering, Brolægning om Huset o.s.v. .	50	"	2615	"

Afskrift

Forrnyelse af Gulvet i Anstaltens Køkken.

Bilag. F.

Budgetforslag 1905/06

Det gamle Køkkengulv at optage og et nyt Køkkengulv at lægge af gule Jernklinker, 275 □ Al. Jern-Klinker à 4 Kr. . . . . 1100 Kr. 4 Ø.

Sindssygeanstalten ved Aarhus
d. 12 Juli 1904

A. Lund.